

ВАРАСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт кабінету біології (№179), кабінету біологічної лабораторії (№180) Вараського ліцею №3 Вараської міської ради за адресою: 34402, Рівненська область, Вараський район, місто Вараш, мікрорайон Перемоги, будинок 8» за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Замовник: Вараський ліцей №3 Вараської міської ради

Код ЄДРПОУ: 33351471

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-26-004693-a

Вид процедури: Відкриті торги (з особливостями)

Посилання на закупівлю: <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-26-004693-a>

Дата оголошення закупівлі: 26.06.2026 р.

Мета проведення закупівлі: Для забезпечення належних, безпечних та комфортних умов організації освітнього процесу відповідно до вимог чинного законодавства у сфері освіти, охорони праці, пожежної безпеки та санітарних норм

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до затвердженого кошторису на 2026 рік.

Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

- Кількість товарів, обсяг робіт або послуг: 1 послуга

- Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 34402, Рівненська область, Вараський район, місто Вараш, мікрорайон Перемоги, будинок 8

Очікувана вартість предмета закупівлі: 550737,60 грн

Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 01.10.2026 року.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.07.2026р. о 08:00.

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати,
-------	------	------------	-------------------	-------------	-------------------

					(%)
надання послуг	оплата буде здійснена після надання послуг. Підтвердженням надання послуг є отримання акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в)	Післяплата	7	Робочі	100

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону: відповідно до пункту 25 Особливостей положення частини третьої статті 10 Закону до відкритих торгів, оголошених замовником згідно з Особливостями, не застосовується.

Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5 %

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

$PP = P / (1 / PV)$, де:

PP – приведена ціна;

P – ціна;

PV – питома вага критерію “ціна”.

До розгляду **приймається / не приймається** тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів: **не приймається**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

на закупівлю послуг **«Поточний ремонт кабінету біології (№179), кабінету біологічної лабораторії (№180) Вараського ліцею №3 Вараської міської ради за адресою: 34402, Рівненська область, Вараський район, місто Вараш, мікрорайон Перемоги, будинок 8»**

Усюди в тексті де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент». У разі, якщо учасником процедури закупівлі пропонується еквівалентні марки обладнання тощо критерієм еквівалентності визначається можливість застосування зазначених обладнання тощо за призначенням, для виконання функцій, покладених на таке обладнання. Еквівалентом вважається аналог,

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням

										машин	
					заробіт-	ної плати в тому числі за- робітної плати			в тому	числі за- робітної плати тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини-	цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-4-5	Кабінет біології (№179)									
2	KB15-76-1 K=1,15	Демонтаж світильників	100шт	0,1							
3	KB15-76-2 K=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,711							
4	& C111-772-1	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,6678							
5	KP17-11-9	Підвісна стеля "Армстронг" в комплекті	м2	71,1							
6	C1547-7 варіант 1	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,12							
7	KP7-31-5 к дем.=0,8	Світильник 600х600 36Вт	шт	12							
8	KP7-2-5	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,339							
9	KB11-11-13 K=1,15	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,711							
10	KP7-26-2	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,711							
11	KP7-31-5	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,711							
12	& C1512-1-12-3 варіант 1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,339							
13	& C1512-1-12-3 варіант 2	Кут внутрішній	шт	12							
14	& C1512-1-12-3 варіант 3	Заглушка	шт	4							
15	KP12-66-1	Кут зовнішній	шт	10							
16	KP12-7-2	Грунтування стін ґрунтконтактом	100м2	0,8093							
17	KP12-66-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі	100м2	0,8093							
18	KB34-58-1 K=1,15	Грунтування відкосів ґрунтконтактом	100м2	0,0099							
		Обклеювання склосіткою відкосів в один шар	100м2	0,0099							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,0099							
20	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0099							
21	КР12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0099							
22	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0369							
23	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02							
24	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0369							
25	С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові в комплекті	м2	3,69							
26	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,45							
27	С1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	45							
28	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,45							
29	С123-332 варіант 1	Короб-канал 16х16	м	45							
30	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02							
31	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02							
32	С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2							
33	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,13							
34	С113-2107 варіант 2	Розетка зовнішня 1-на	шт	13							
35	С1512-5 варіант 1	Коробка приборна зі з'єднувальними лапками	шт	2							
36	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,03							
37	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,02							
39	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1							
40	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 20 мм	м	10							
41	C113-1705 варіант 1	Коліно 90/20	шт	12							
42	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	4							
43	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2							
44	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04							
45	C113-1873-1A варіант 1	Кран 15мм	шт	6							
46	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,03							
47	& C113-1439-1T варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 50 мм, 2м	шт	1							
48	& C113-1439-1TK	Труба каналізаційна діаметр 50 мм, 1м	шт	1							
49	C113-1457-1 варіант 1	Трійник 50мм	шт	1							
50	C113-1466 варіант 1	Коліно 50мм	шт	2							
51	KP7-31-5 к дем.=0,8	Кабінет біологічної лабораторії (№180) (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,16							
52	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м ²	0,162							
53	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м ²	0,162							
54	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ²	100м ²	0,162							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,16							
56	& С1512-1-12-3	Кут внутрішній	шт	7							
57	варіант 1 & С1512-1-12-3	Заглушка	шт	2							
58	варіант 2 & С1512-1-12-3	Кут зовнішній	шт	5							
59	варіант 3 С188888-8	Дюбель 6х40мм	шт	16							
60	КР17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,03							
61	КБ15-63-5 К=1,15	Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,018							
62	& С111-1831-9-Ш	Профіль CD-60	м/п	6							
63	& С111-1831-1-Ц	Профіль UD-27	м/п	6							
64	С1600-316	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	30							
65	С1600-317	Саморізи 3,5х25 мм	шт	20							
66	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,162							
67	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1512							
68	& С111-772-1	Підвісна стеля "Армстронг" в комплекті	м2	16,2							
69	КР17-11-9	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,03							
70	С1547-7 варіант 1	Світильник 600х600 36Вт	шт	3							
71	КБ15-25-1 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,015							
72	КР12-66-1	Грунтування стін ґрунтконтактом	100м2	0,4386							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP12-7-2	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,4386							
74	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,1							
75	C130-668 варіант 2	Умивальник	комплект	1							
76	C130-554 варіант 1	П'єдестал для умивальника	шт	1							
77	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	1							
78	C1630-973 варіант 1	Сифон	шт	1							
79	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03							
80	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01							
81	C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	1							
82	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02							
83	C113-2107 варіант 3	Розетка 1-на	шт	2							
84	C1512-5 варіант 1	Коробка приборна зі з'єднувальними лапками	шт	3							
85	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,56							
86	C311-10-M варіант 2	Перевезення сміття до 10 км	т	0,56							

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	+С111-256 варіант 1	Плитка керамічна для стін	м2	1,515					
16	+С111-449-1 варіант 1	Фарба олійна (емаль алкідна високоякісна)	т	0,02270569					
17	+С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний	м2	93,8475					
18	+С111-609 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	45,396					
19	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	1,89					
20	&С111-772-1	Підвісна стеля "Армстронг" в комплекті	м2	87,3					
21	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	1,18887					
22	+С111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка	кг	17,1981					
23	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка	л	0,44286					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	+C111-1633	Шпарування для швів	кг	0,609					
25	+C111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	9,75					
26	+C111-1722 варіант 1	Плінтус	м	50,399					
27	&C111-1831-1-Ц	Профіль UD-27	м/п	6					
28	&C111-1831-9-Ш	Профіль CD-60	м/п	6					
29	+C111-1891-1K варіант 1	Ротбанд	кг	3,96					
30	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка	т	0,0144756					
31	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	3,564					
32	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	785,7					
33	&C113-1439-1T варіант 1	Труба каналізаційна діаметр 50 мм, 2м	шт	1					
34	&C113-1439-1TK	Труба каналізаційна діаметр 50 мм, 1м	шт	1					
35	+C113-1457-1 варіант 1	Трійник 50мм	шт	1					
36	+C113-1466 варіант 1	Коліно 50мм	шт	2					
37	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 20 мм	м	10					
38	+C113-1705 варіант 1	Коліно 90/20	шт	12					
39	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	4					
40	+C113-1873-1A варіант 1	Кран 15мм	шт	6					
41	+C113-2107 варіант 2	Розетка зовнішня 1-на	шт	13					
42	+C113-2107 варіант 3	Розетка 1-на	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C114-103 варіант 1	Скловітка	м2	1,0395					
44	+C123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові в комплекті	м2	3,69					
45	+C123-332 варіант 1	Короб-канал 16х16	м	45					
46	+C130-554 варіант 1	П'єдестал для умивальника	шт	1					
47	+C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	1					
48	+C130-668 варіант 2	Умивальник	комплект	1					
49	&C1512-1-12-3 варіант 1	Кут внутрішній	шт	19					
50	&C1512-1-12-3 варіант 2	Заглушка	шт	6					
51	&C1512-1-12-3 варіант 3	Кут зовнішній	шт	15					
52	+C1512-5 варіант 1	Коробка приборна зі з'єднувальними лапками	шт	5					
53	+C1545-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	45					
54	+C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	3					
55	+C1547-7 варіант 1	Світильник 600х600 36Вт	шт	15					
56	+C1555-265 варіант 1	Ґрунтовка ґрунтконтакт	л	25,156					
57	+C1600-316	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	30					
58	+C1600-317	Саморізи 3,5х25 мм	шт	20					
59	+C1630-973 варіант 1	Сифон	шт	1					
60	+C188888-8 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	16					

1. Для документального підтвердження вимог, у складі тендерної пропозиції (технічного завдання предмета закупівлі) учасником мають бути надані:
 - 1) Підтверджуючі розрахунки, що відповідають ціні (динамічна) пропозиції учасника, відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» зі змінами та з урахуванням Постанови №1512 від 19.11.2025 року у форматі word, pdf та інформаційну модель комплексу АВК-5(останньої версії) або аналогічну модель формату imd з програмного комплексу, який взаємодіє з АВК-5(останньої версії) в частині передачі кошторисної документації, а саме:
 - Договірна ціна;
 - Пояснювальна записка;
 - Розрахунки до договірної ціни;
 - Локальний кошторис;
 - Підсумкова відомість ресурсів;
 - Розрахунок загальновиробничих витрат;
 - Розрахунок адміністративних витрат.
 - 2) Інформація про ціни на матеріальні ресурси (Документ має містити найменування матеріального ресурсу , характеристики, одиниці його виміру, кількості, відпускну ціни, вартості транспортування та заготівельно-складських витрат) (згідно Додатка 5 до Проекту договору).
2. Матеріали виробництва країн Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не можуть бути застосовані при наданні послуг, що є предметом закупівлі, про що учасник надає гарантійний лист у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн.
3. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
 - ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015. IDT, ISO 9001:2015, IDT) виданий відповідним сертифікованим навчальним центром;